

南開科技大學 總表

工程名稱：樸華樓電梯更新

第1共5頁

工程地點：樸華樓內電梯(B1~8F)

項目	工程名稱	單位	數量	單價	總價	備註
壹	發包工程					
	無障礙電梯工程	式	1	-	-	
	小計（A）				-	
貳	品管組織費(0.6%)	式	1	-	-	A*0.6%~2%
參	承商管理費及利潤(5.2%)	式	1	-	-	A*5%~7%
肆	勞工安全衛生費用	式	1	-	-	單價分析6
	小計（B）				-	（貳+參+肆）
伍	營造綜合保險費	式	1	-	-	
陸	營業稅	%	5	-	-	（A+B+伍）*5%
	小計（C）				-	（伍+陸）
	發包工程總價(壹~陸)				-	
	總計新台幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整					

注意：本表應填寫清楚，如有塗改應加蓋印章，否則無效。

廠 商： (印)

負責人： (印)

中華民國 年 月 日

南開科技大學 工程估價單

工程名稱：樸華樓電梯更新

工程地點：樸華樓內電梯(B1~8F)

第2共5頁

項目	工程名稱	單位	數量	單價	複價	備註
壹	發包工程					
1	假設工程(安全措施防範)	式	1.0			單價分析1
2	電梯更新工程(B1~8F，共9停)	式	1.0			單價分析2
3	電梯無障礙標誌牌	處	9.0			單價分析3
4	升降機引導設施-抿石子施作	處	9.0			單價分析4
5	環境清潔及復原	式	1.0			單價分析5
	合計					

注意:本表應填寫清楚,如有塗改應加蓋印章,否則無效.

廠商：

(印)

負責人：

(印)

中華民國 年 月 日

南開科技大學 單價分析表

工程名稱：樸華樓電梯更新

第3頁共5頁

工程地點：樸華樓內電梯(B1~8F)

號數	工 料 項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
1	假設工程					
	夾板防護	M	67.50			
	舊電梯拆卸回收及運棄工程	式	1.00			含舊電梯回收
	安全標語等警示設備	式	1.00			
	施工用臨時水電.電話設施及維護費	式	1.00			
	工程施工告示牌	式	1.00			
		計每式				
2	電梯更新工程(B1~8F， 9停)					
(一)	機房					
1	PM卷上機/卷上馬達（含鋼構固定鐵件）	組	1.00			
2	控制盤（交流變頻變壓電腦控制系統）	組	1.00			
3	數位編碼器	組	1.00			
4	調速機	組	1.00			
5	調速機鋼索	組	1.00			
6	機械台、線槽(原有保留)	組	1.00			留用
7	偏向輪	組	1.00			
	小計					
(二)	乘場					
1	乘場門(原有保留)	組	9.00			留用
2	門框、門檻修整（原有保留）	組	9.00			留用
3	乘場門按鈕及指示器	組	9.00			
4	乘場門裝置(原有保留)	組	9.00			留用
	小計					
(三)	車廂					
1	車廂上控制站	組	1.00			
2	車廂門馬達	組	1.00			
3	車廂秤裝置	組	1.00			
4	車廂操作盤及指示器	組	1.00			
5	車廂框(原有保留)	組	1.00			留用
6	車廂門裝置	組	1.00			
7	車廂床(原有保留)	組	1.00			留用
8	車廂導滑器及給油器	組	2.00			
9	車廂地板	組	1.00			耐磨地磚
10	車廂壁版	組	1.00			彩粧鋼板
11	車廂門	組	1.00			彩粧鋼板
12	車廂袖壁	組	1.00			不鏽鋼髮絲紋
13	車廂出入口上板	組	1.00			不鏽鋼髮絲紋
14	車廂天井(含照明設備)	組	1.00			

廠商：

(印)

負責人：

(印)

中華民國

年 月 日

南開科技大學 單價分析表

工程名稱：樸華樓電梯更新

第4頁共5頁

工程地點：樸華樓內電梯(B1~8F)

號數	工 料 項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
15	安全門邊(光幕式)	組	1.00			光幕式MBS
16	對講機	組	2.00			
	小計					
(四)	升降路設備更新					
1	卷上鋼索	組	1.00			12mm
2	鋼索輪	組	1.00			
3	終點開關	組	2.00			
4	乘場及中間接線箱	組	9.00			
5	著床開關	組	1.00			
6	活動、固定電纜	組	1.00			
7	誘導板	組	9.00			
8	既有導軌及配重框、配重塊修整(原有保留)	組	1.00			留用
9	張力輪(原有保留)	組	1.00			留用
10	緩衝器(車廂及配重)(原有保留)	組	2.00			留用
11	坑底安全開關	組	1.00			
12	坑底爬梯	組	1.00			
	小計					
(五)	其他設備					
1	行動不便設備	式	1.00			(含殘障正盤、圓形扶手三側、盲人點字貼紙(車廂/乘場)、正面半堵明鏡、語音(國語、英
2	門開延長開關	式	1.00			
3	地震感知器	式	1.00			含電梯配備內
4	申辦建築物昇降設備使用許可證	張	1.0			
	小計					
		計每式				
3	無障礙昇降機標誌牌20cm*20cm*2mm					
	2mm不鏽鋼板	片	1.00			
	安裝工資	片	1.00			
		計每片				
4	升降機引導設施-抵石子施作					
	切割工	工	0.20			
	打石工	工	0.10			
	1：3水泥砂漿	M3	0.03			
	宜蘭石	KG	12.00			

廠商：

(印)

負責人：

(印)

中華民國

年 月 日

南開科技大學 單價分析表

工程名稱：樸華樓電梯更新

第5頁共5頁

工程地點：樸華樓內電梯(B1~8F)

號數	工 料 項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
	技工	工	0.20			
	零星工料及損耗	式	1.00			
	打石廢料運棄	式	1.00			
		計每處				
5	環境清潔及復原					
	小工	工	2.00			
	零星工料	式	1.00			
		計每式				
6	勞工安全衛生管理費					
	警示帶	捲	1.0			
	警示標示設施	式	1.0			
	醫藥箱	箱	1.0			
註	上列為消耗品,不予以回收					
		計每式				

廠商：

(印)

負責人：

(印)

中華民國

年 月 日