南開科技大學購置定製財物規格暨單價分析表

案號	B1112300074-76	案名	進階室內配線教學設備

項次	品　名	規　　格	數量	單位	單價	總價
壹	進階室內配線教學練習盤(一)	1. 配線工作板：1200mm×2400mm×18mm(±20mm)白色貼皮板 2. 電燈分電盤：250×300×2.0t mm 鐵質烤漆 3. 電源：1§3W 110/220V 4. 金屬管配置：按勞動部乙級檢定規範含 45 度一支、直線配置一支 5. 電工安全帽：耐壓 20kV 6. 四角接線盒：鋁製×3、塑膠接線盒×2、八角接線盒×2+L 型鐵×2 7. 電子式時鐘：25cm 以上(含倒數計時裝置) 8. 電源保護裝置：測試用保護器 230*320*77mm ×1.2tmm 粉烤漆，可保護下端電源電路，短路電流可容 2A 以上，有過載，短路/短路時附有亮光。並且有切換開關及指示燈指示，正常測試或短路保護測試。每 1 個崗位，配置一測試保護器可切換模擬負載及正常負載。附斷路器國家級實驗室測試證明獨立運作能力，以維持檢定時公正操作。 9. 插入式彎管器 X1 可對 E19 施工 10.包括更換舊版面及畫線。 11.版面設施需按勞動部乙級第一站方式繪製。 12.材料表須按以及第一站配置並以 A4 大小以壓克力鎖定	3	式		
貳	進階室內配線教學練習盤(二)	1. 配線工作板：1200mm×2400mm×18mm(±20mm) 2. 電燈分電盤：250×300×2.0t mm 鐵質烤漆 3. 電燈總配電盤：402×452×102×2.0t mm 鐵質烤漆 4. 電源：3§3W 220V 5. 金屬管配置：按勞動部乙級檢定規範含 45 度一支、直線配置一支 6. 電工安全帽：耐壓 20kV 7. 四角接線盒：鋁製×2、塑膠接線盒×2、八角接線盒×2、L 型鐵×1 8. 電磁接觸器控制箱：電磁接觸器一只(三相 380HP2a2b)、鐵製外殼及操作器 9. 電源保護裝置：測試用保護器 230*320*77mm ×1.2tmm 粉烤漆，可保護下端電源電路，短路電流可容 2A 以上，有過載，短路/短路時附有亮光。並且有切換開關及指示燈指示，正常測試或短路保護測試。每 1 個崗位，配置一測試保護器可切換模擬負載及正常負載。附斷路器國家級實驗室測試證明獨立運作能力，以維持檢定時公正操作。 10.插入式彎管器 X1 可對 E19 施工 11.包括更換舊版面及畫線。 12.版面設施需按勞動部乙級第一站方式繪製。 13.材料表須按以及第一站配置並以 A4 大小以壓克力鎖定	3	式		

南開科技大學購置定製財物規格暨單價分析表

案號	B1112300074-76	案名	進階室內配線教學設備

項次	品　名	規　　格	數量	單位	單價	總價
參	進階室內配線教學練習盤(三)	1. 配線工作板：1200mm×2400mm×18mm(±20mm) 2. 電燈總配電盤：402×452×102×2.0t mm 鐵質烤漆 3. 電源：3∮4W 220/380V 4. 金屬管配置：按勞動部乙級檢定規範含 45 度一支、直線配置一支 5. 電工安全帽：耐壓 20kV 6. 四角接線盒：鋁製x3、塑膠接線盒x2、八角接線盒x2、L 型鐵x1 7. 電磁接觸器控制箱：電磁接觸器一只(三相380HP2a2b)、鐵製外殼及操作器 8. 電源保護裝置：測試用保護器 230*320*77mm × 1.2tmm 粉烤漆，可保護下端電源電路，短路電流可容 2A 以上，有過載，短路/短路時附有亮光。並且有切換開關及指示燈指示，正常測試或短路保護測試。每 1 個崗位，配置一測試保護器可切換模擬負載及正常負載。附斷路器國家級實驗室測試證明獨立運作能力，以維持檢定時公正操作。 9. 插入式彎管器 X1 可對 E19 施工 10. 包括更換舊版面及畫線。 11. 版面設施需按勞動部乙級第一站方式繪製。 12. 材料表須按以及第一站配置並以 A4 大小以壓克力鎖定	2	式		

補充說明：

1. 廠商投標時需檢附檢定設備崗位位置、系統裝置圖、產品型錄正本或影本加蓋公司章審查，未附型錄者以不合格論，廠商不得異議。
2. 得標廠商須完成設備安裝於本校電資系指定交貨地點。
3. 設備完成驗收後保固 1 年。
4. 交期:45 日曆天。

合計總價：新台幣　　拾　　萬　　仟　　佰　　拾　　元整(含稅)

廠商名稱：_____

負 責 人：_____

中 華 民 國　　年　　月　　日